

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI : Remont poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku biurowo-magazynowym przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie - DACH 1
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Ostrobramska 101
INWESTOR : Zarząd Mienia Skarbu Państwa
ADRES INWESTORA : 00-838 Warszawa ul. Prosta 69
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mężyński (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z:

"Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym wycenę."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT, OPRACOWANY PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI, MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.

ZALECA SIĘ DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W MIEJSCU PROWADZENIA PRAC.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku biurowo-magazynowym przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie - DACH 1					
1 45113000-2 Roboty przygotowawcze					
1	KNR-W 2-02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1605-01	3.00*2.00*12.00	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
2	KNP 02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie słupów - siatka metalowa	szt.		
d.1	0318-04.01	10.000	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNP 02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie pręseł i siatki - siatka metalowa	m		
d.1	0318-04.03	8.00*3	m	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNP 02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa	m		
d.1	0318-04.04	8.00*3	m	24.000	
				RAZEM	24.000
2 45261214-7 Remont poszycia dachowego					
5	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	0528-01	(896.85+895.68)	m ²	1792.530	
		Dach 1 (zgodnie z projektem)			
				RAZEM	1792.530
6	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - krycie papą nawierzchniową z wywiniciem na ściany attykowe i kominy	m ²		
d.2	0528-02	(896.85+895.68)	m ²	1792.530	
		analogia Dach 1 (zgodnie z projektem)			
				RAZEM	1792.530
7	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - obróbki krawędziowe dachu w rozwinięciu z 50 cm szerokości blachy - blacha ocynkowana gr. 0,6 mm	m ²		
d.2	0533-02	197.88*0.50	m ²	98.940	
		Dach 1			
				RAZEM	98.940
8	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km - obróbki blacharskie z demontażu	kg		
d.2	1107-01	197.88*4.25	kg	840.990	
		1107-04			
				RAZEM	840.990
3 45312310-3 Instalacja odgromowa - miejscowe naprawy					
9	KNR 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.		
d.3	0702-04	15.000	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 4-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji	m		
d.3	0706-01	22.500	m	22.500	
				RAZEM	22.500

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze				0.00
2	Remont poszycia dachowego				0.00
3	Instalacja odgromowa - miejscowe naprawy				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł