

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA

I ADRES INWESTYCJI: remont nawierzchni chodnika wraz z remontem cząstkowym istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych podwórka przynależnego do budynku przy ul. Ludnej 4 w Warszawie.

INWESTOR:

ADRES INWESTORA: Miast Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa reprezentowane przez:
Zarząd Mienia Skarbu Państwa,
00-838 Warszawa, ul. Prosta 69

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

wykonanie robót remontowych polegających na remoncie nawierzchni chodnika poprzez wymianę istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm wraz z podbudową i obrzeżami oraz remontem cząstkowym istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych podwórka przynależnego do budynku przy ul. Ludnej 4 w Warszawie.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

1. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników.
2. Wywóz gruzu z miejsca budowy.
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego.
4. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm wraz z obrzeżami.
5. Regulacja pionowa studzienek.
6. Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych podwórka przynależnego do budynku.
7. Uporządkowanie terenu budowy.

Remont nawierzchni nie wymaga zmiany stałej organizacji ruchu.

Zakres robót wraz z robotami towarzyszącymi obejmuje wszystkie koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia w szczególności: wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszystkie koszty utrzymania zaplecza budowy i inne koszty niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

Oszacowana ilość planowanych prac podana jest w przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie, realizacji zamówienia oraz do zdobycia wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do realizacji zadania i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

Na wykonanie prac wszystkie wbudowane materiały wykonawca przedstawi operat kolaudacyjny wraz z atestami i świadectwami jakości.

Cena oferty musi obejmować całość robót (brutto).

Prace wykonywane będą przy użytkowanym budynku mieszkalnym, prace mają być wykonywane z założeniem minimalizacji utrudnień dla lokatorów.

Kody CPV

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

