

Remont poszycia dachowego wraz z obróbkami  
 blacharskim budynku PRZEDMIAR mieszkalnego wielorodzinnego  
 przy ul. Armii Krajowej 100 w Warszawie.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont poszycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Armii Krajowej 100 w Warszawie</b>					
1	45113000-2	<b>Roboty przygotowawcze - zabezpieczenie miejsca ustawienia rusztowania i transportu materiałów</b>			
1	KNR-W 2-02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m (prace dachowe)	m <sup>2</sup>		
d.1	1605-01	(3.00*1.00*12.00)	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
2	KNP 02 0318-	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie słupów - siatka metalowa	szt.		
d.1	04.01	6.000	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNP 02 0318-	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie pręseł i siatki - siatka metalowa	m		
d.1	04.03	5.00+3.00+3.00	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
4	KNP 02 0318-	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa	m		
d.1	04.04	5.00+3.00+3.00	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
2	45261100-5	<b>Wykonywanie konstrukcji dachowych</b>			
5	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup>		
d.2	0408-03	0.14*0.24*0.60*18.00*2+0.14*0.24*0.40*13.00*2	m <sup>3</sup>	1.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.075</b>
6	KNR-W 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm - połączenie krokwi istniejących i nowych	m		
d.2	0417-02	0.40*18.00*2.00	m	14.400	
		0.40*13.00*2.00	m	10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.800</b>
7	NNRNKB 202	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>		
d.2	0420-01	16.40*0.60*2+12.40*0.40*2	m <sup>2</sup>	29.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
8	NNRNKB 202	Przybicie deski czołowej	m		
d.2	0421-02	16.40*2+12.40*2	m	57.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.600</b>
9	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku (do ponownego montażu)	m		
d.2	0545-03	16.40*2	m	32.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.800</b>
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m - ponowny montaż rynien (z demontażem) - uchwyty nowe	m		
d.2	0526-05	16.40*2	m	32.800	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>32.800</b>
11	KNR-W 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0537-06	16.40*0.35*2.00+12.40*0.35*2.00	m <sup>2</sup>	20.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.160</b>
3	45261214-7	<b>Remont poszycia dachowego</b>			
12	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża (z deską czołową)	m <sup>2</sup>		
d.3	0528-01	16.90*12.90	m <sup>2</sup>	218.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.010</b>
13	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - krycie papą nawierzchniową z wywinięciem na ściany attykowe i kominy	m <sup>2</sup>		
d.3	0528-02	poz. 12	m <sup>2</sup>	218.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.010</b>