

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien wraz z pracami towarzyszącymi.  
ADRES INWESTYCJI : Warszawa; ul. Jadźwingów 13 lokal 4  
INWESTOR : Zarząd Mienia Skarbu Państwa  
ADRES INWESTORA : 00-838 Warszawa ul. Prosta 69  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Miroslaw Siwek  
DATA OPRACOWANIA : 11.2022

---

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kosztorys sporządzono zgodnie z:

"ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269). Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym wycenę."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT, OPRACOWANY PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIACH NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ.

UWAGA !!!!

ZALECA SIĘ DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana okien wraz z pracami towarzyszącymi.</b>					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  15.000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  1.850*2	m  m	  3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - Okna w kolorze białym, podział okien zgodny z podziałem okien zdemontowanych, okna o współczynniku U=0,9W/m <sup>2</sup> K, nawiewniki ciśnieniowe - z naprawą uszkodzonych glistów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych (1.80*1.50)*2 2.10*2.60*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.400 5.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.860</b>
4	NNRNKB 202 2143-02	Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - Podokienniki z konglomeratu kamiennego o szerokości 30 cm w kolorze białym o grubości 4 cm z wyoblonymi krawędziami. 1.85*2	m  m	  3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - glisty okienne wewnętrzne (1.80+1.50*2)*2*0.25 (2.60+2.10*2)*1*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.400 1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
6	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - glisty okienne zewnętrzne (1.80+1.50*2)*2*0.25 (2.60+2.10*2)*1*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.400 1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
7	KNR 4-04 1105-01 1105-02 wycena indywidualna	Transport gruzu i złomu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km z uwzględnieniem kosztów utylizacji  poz.3*0.08+3.70*0.30*0.04	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.913	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.913</b>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Robocizna</i>	<i>Materiały</i>	<i>Sprzęt</i>	<i>RAZEM</i>
	<i>Kosztorys</i>				<i>0.00</i>

**Słownie:** zero i 00/100 zł