

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych o konstrukcji stalowej do budynku na nowe aluminiowe wraz z pracami towarzyszącymi.
ADRES INWESTYCJI : Warszawa; ul. Złota 68
INWESTOR : Zarząd Mienia Skarbu Państwa
ADRES INWESTORA : 00-838 Warszawa ul. Prosta 69
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Miroslaw Siwek
DATA OPRACOWANIA : 11.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z:

"ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269). Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym wycenę."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT, OPRACOWANY PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIACH NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ.

UWAGA !!!!

ZALECA SIĘ DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana drzwi wejściowych o konstrukcji stalowej do budynku na nowe aluminiowe wraz z pracami towarzyszącymi.					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6,000	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
2	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 1,75*2,25	m ² m ²	 3,938	 3,938
				RAZEM	3,938
3	KNR 4-01 1301-06 analogia	Demontaż drzwi metalowych szklonych 1,75*2,25	m ² m ²	 3,938	 3,938
				RAZEM	3,938
4	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - dostawa i montaż drzwi o konstrukcji aluminiowej lakierowanych proszkowo dwuskrzydłowych szklonych szkłem bezpiecznym (szklenie pełne) wyposażonych w pochwyty ze satli nierdzewnej z dwoma zamkami - (drzwi ciepłe - zewnętrzne) 1,75*2,25	m ² m ²	 3,938	 3,938
				RAZEM	3,938
5	KNR 4-04 1105-01 1105-02 wycena indywidualna	Transport gruzu i złomu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km z uwzględnieniem kosztów utylizacji 1,75*2,25*0,10	m ³ m ³	 0,394	 0,394
				RAZEM	0,394

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł