
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45331200-8

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac przygotowawczych (rozruchowych) urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

ADRES INWESTYCJI: ul. Świętokrzyska 14; Warszawa

NAZWA INWESTORA: Zarząd Mienia Skarbu Państwa

ADRES INWESTORA: Ul. Prosta 69; 00-838 Warszawa

DATA OPRACOWANIA: 10.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.04.2024

Data zatwierdzenia

Wykonanie prac przygotowawczych (rozruchowych) urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie w 2024 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS: Wykonanie prac przygotowawczych (rozruchowych) urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie w 2024 r.						
1			PRACE PRZYGOTOWAWCZE (ROZRUCHOWE) - INSTALACJA CHŁODU			
1 d.1	kalk. własna		Wykonanie kontroli szczelności instalacji chłodu i urządzeń na poziomie VI i VII piętra. Wykonanie kontroli szczelności instalacji skroplin. Sprawdzenie izolacji na instalacji chłodu. Wykonanie kontroli pracy urządzeń	obie kt		
			1,000	obie kt	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	kalk. własna		Koszt wymiany uszkodzonej armatury, zużytych pasków klinowych, izolacji, filtrów i itp. wraz z materiałami pomocniczymi, których wymiana wymagana jest do poprawnej pracy instalacji. Rozliczenie ryczałtowe.	obie kt		
			1,000	obie kt	1,000	
					RAZEM	1,000
2			PRACE PRZYGOTOWAWCZE (ROZRUCHOWE) - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ			
3 d.2	kalk. własna		Wykonanie kontroli pracy urządzeń i armatur. Sprawdzenie drożności wraz z czyszczeniem krętek nawiewnych i wyciągowych.	obie kt		
			1,000	obie kt	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.2	kalk. własna		Koszt wymiany uszkodzonej armatury, zużytych pasków klinowych, izolacji, filtrów i itp. wraz z materiałami pomocniczymi, których wymiana wymagana jest do poprawnej pracy instalacji. Rozliczenie ryczałtowe.	obie kt		
			1,000	obie kt	1,000	
					RAZEM	1,000
3			PRACE PRZYGOTOWAWCZE (ROZRUCHOWE) - ROZDZIELNICA			
5 d.3	kalk. własna		Kontrola pracy urządzeń. Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych. Sprawdzanie stanu zamontowanych aparatów zabezpieczających i sterujących.	obie kt		
			1,000	obie kt	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.3	kalk. własna		Koszty materiałów elektrycznych, których wymiana wymagana jest do poprawnej pracy instalacji. Rozliczenie ryczałtowe.	obie kt		
			1,000	obie kt	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Serwis klimatyzacji			
7 d.4	kalk. własna		Koszt kontroli serwisowej wraz usunięciem drobnych awarii w okresie 4 miesięcy.	obie kt		
			1,000	obie kt	1,000	
					RAZEM	1,000